

## **CAIET DE SARCINI**

**“Reparatii prin asfaltare drum agricol D4, oras Sacueni”**

## **1 Introducere**

Având în vedere prevederile legale în vigoare, prezentul Caiet de sarcini stă la baza realizării lucrărilor de construcții. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertei de preț și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic oferta. Informații despre Autoritatea Contractantă

Denumire oficială: Orașul Săcueni

Adresa: sediul în orașul Săcueni, str. Libertății nr. 1, județul Bihor

Telefon/fax: 0259-352194/0259-352195

Tipul autorității contractante și activitatea principală:

Unitate administrativ teritorială, iar activitatea este specifică de servicii publice locale

## **2 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini**

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate conținutului listelor cu cantități de lucrări.

### **2.2 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant**

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

- i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini;
- ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
- iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin:

- i. Planul calității;
- ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări.

### **2.3 Personalul Contractantului**

Autoritatea contractanta nu impune numărul personalului sau specializarile pe care acesta să le aibă în acest sens ofertanții având libertate de apreciere, cu condiția ca prin personalul asumat conform prevederilor din această secțiune să facă dovada că a luat în calcul toate specializările/calificările impuse de obiectul contractului pentru execuție și că va executa contractul în termenul asumat.

## **2.4 Utilaje, echipamente, materiale**

Autoritatea contractantă nu impune numărul sau tipul echipamentelor, utilajelor, instalațiilor și autovehiculelor pe care ofertantul să le aibă, în acest sens ofertanții având libertate de apreciere substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016

## **3 Managementul calității și managementul documentelor**

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calității" și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limita la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).

### **3.1 Planificarea activităților în cadrul Contractului**

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant. **Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească 6 luni.**

### **3.2 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor**

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

## **4 Subcontractarea**

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.

OBIECTIV: Reparatii prin asfaltare drum agricol D4, oras Sacueni  
 OBIECTUL: Reparatii prin asfaltare drum agricol D4  
 STADIUL FIZIC: Reparatii prin asfaltare drum agricol D4  
 Beneficiar: Orasul Sacueni

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DI02F1asim	Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu ...mixtura asfaltica preparata la cald cu asternere manuala in grosime de 4 cm	mp	1.645,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BA8	tona	154,63		
2	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din ...suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	13.192,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in ...vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	131,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DI07A1asim	Preluarea denivelarilor cu mixtura asfaltica preparata la cald, inainte de asternerea imbracamintilor definitive	mp	5.600,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	1700028273 0	Mixtura asfaltica tip BAPC16	tona	235,20		
5	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	13.192,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	1700028273 0	Mixtura asfaltica tip BAPC16	tona	1.240,10		
5.L	2200497	Nisip bitumat (dressing)	tona	39,58		
6	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.669,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		



						Pag 2
<b>STADIUL FIZIC: Reparatii prin asfaltare drum agricol D4</b>						
<b>0</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 x 4</b>
7	DI19G1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor ...autovehicol specialReparare intr dr cu caroserie lea de 6,5 t	ora	66,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	DF24A1ASI M	Set indicatoare pentru semnalizarea lucrarilor	set	2,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	MDTC14540 20asim	Transport utilaje cu trailer la 20 km	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributia asiguratorie pentru munca						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Beneficiar,				Executant,		

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0238.477.007